

INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MLÝNSKÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY V 5.NP

STUPEŇ : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ:
ING. ZSOLT KOCSIS

ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ:

PROMED Brno spol. s r.o.

ŽITNÁ 19, 621 00 BRNO
TEL. : 541 229 375, 541 229 410
FAX. : 541 229 378
WWW.PROMEDBRNO.CZ

PROFESE :
ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ:

STAVEBNÍ OBJEKT :
SO 01.1

VEDOUČÍ PROJEKTANT : ING. ZSOLT KOCSIS

FIRMA :

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. MARTIN KLÁSEK

 **PROMED Brno spol. s r.o.**
promed
ŽITNÁ 19, 621 00 BRNO

VYPRACOVAL : ING. ZSOLT KOCSIS

KONTROLOVAL : ING. MARTIN KLÁSEK

NÁZEV VÝKRESU :

DATUM : 03/2020

ČÍSLO ZAKÁZKY : 12-011

TECHNICKÁ ZPRÁVA

MĚŘÍTKO : 1:100

PARÉ :

ČÍSLO VÝKRESU :

D.1.1.01

Technická zpráva

A. ÚČEL OBJEKTU

Objekt slouží pro bydlení pro seniory, zázemí, parkování a zázemí pro pečovatelku včetně místnosti střediska osobní hygieny.

B. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU

NOSNÁ KONSTRUKCE

Stávající beze změn, pouze prostupy pro rozvody médií.

PŘÍČKY

Stávající beze změn, pouze prostupy pro rozvody médií a montážní otvory pro napojení odvodu kondenzátu v instalační v šachtě. Následně se montážní otvory zazdí a zaomítají, provede výmalba případně navrácení obkladu. Přesazené příčky nad kuchyň. skříňkami budou dle potřeby demontovány a následně namontovány vč. Povrchové úpravy.

PODLAHY

Stávající beze změn

PODHLÉDY

Kolem rozvodů médií se vytvoří SDK kastlíky. Podhledy ve vlhkých provozech budou z desek vhodných do těchto prostor.

ÚPRAVY POVRCHŮ STĚN

Montážní otvory po zazdění se za omítají , provede výmalba případně navrácení obkladu.

VÝPLNĚ OTVORŮ

Stávající beze změn

“

MALBY A NÁTĚRY

malby omítaných stěn a sádrokartonů budou nestíratelné.

Prostorovou koordinaci koncových prvků (ZTI, CHL, ELSIL) je nutné projednat na stavbě dle aktuální situace.

Vypracoval: Ing. Zsolt Kocsis