

VEDOUcí PROJEKTANT:	ING. ALEŠ DRLÝ	Ing. Aleš Drlý projektová činnost ve výstavbě Loštáková 879, 506 01 Jičín tel.:549244552 IČO:665 85 708 kancelář: Helfertova 44, 613 00 Brno
ODP. PROJ. ČÁSTI:	ZDENĚK ŠILER	
VYPRACOVAL:		
SPOLUPRÁCE:		
INVESTOR:	Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku Husova 3, BRNO 601 67	ZAK. Č.: 05/2020
		STUPEŇ: UP
		DATUM: 05/2020
STAVBA:	VÝMĚNA ROZVODŮ VODY V OBJEKTU RAŠELINOVÁ 9 628 00 BRNO-LÍŠEŇ	FORMÁT: *A4
		REVIZE: 00
		ČÁST: F
OBSAH:	EKONOMIKA PROJEKTU: VÝKAZ VÝMĚR	Č. VÝTIKU: ČÁST:
		F1

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	DR 062	Výměna rozvodů vody Rašelinová 9	
Objekt:	1	Stavební řešení	
Rozpočet:	1	projektový	
Zadavatel	Statutární město Brno,MMB,odbor správy majetku Husova 3 60167 Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:			IČO: DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			0,00 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">v _____ dne _____</p> <p style="text-align: center;">_____ Za zhotovitele</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">_____ Za objednatele</p> </div> </div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
720	Zdravotechnická instalace	PSV			0,00	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00	
781	Obklady keramické	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
M21	Elektromontáže	MON			0,00	
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 062	Výměna rozvodů vody Rašelinová 9
O:	1	Stavební řešení
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00			
1	310239211RT2	Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení 1.NP 1.05 : 0,15*0,8*2,59 1.06 : 0,15*0,6*1 1.14 : 0,15*0,42*1,5 1.15+1.16 : 0,15*0,6*1,5*2 1.21 : 0,15*0,55*2,59 1.27 : 0,15*0,6*2,59 1.29 : 0,15*1*2,59 1.34 : 0,15*0,6*2,59 1.38 : 0,075*0,6*2,59 2.NP - 2.05 : 0,2*0,8*1,6 2.07 : 0,2*0,6*1 2.22 : 0,15*0,6*1,6 2.23 : 0,15*1*2,59 2.32 : 0,2*0,6*2,59	m3	3,16953		0,00	801-4	RTS 20/ I	RTS 20/ I
2	342261111RT1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 75 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálů. 1.03 : 1,125*2,59	m2	2,91375		0,00	801-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
3	342266111RU9	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, impregnovaná, bez izolace 1.NP - 1.34 : (0,1+0,15)*3+0,1*0,15 1.33 svislá : 0,3*2*2,9 1.30 : (0,1+0,15)*1,5 1.30 - svislá : 0,3*2*2,59	m2	17,07850		0,00	801-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 062	Výměna rozvodů vody Rašelinová 9
O:	1	Stavební řešení
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.29 : (0,2+0,5)*3		2,10000					
		1.23 : (0,1+0,15)*1,5		0,37500					
		2.NP - 2.30+2.28+2,29 : 0,5*4+0,1*0,5*4*4		2,80000					
		2.33 : (1,5+0,2)*2,085		3,54450					
		2.37 : (1,5+0,2)*2,25		3,82500					
4	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	55,66000		0,00	801-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.							
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.							
		zazdívká otvoru 1.05 : 2,59*2		5,18000					
		1.06 : 1*2		2,00000					
		1.03 : 2,59*2		5,18000					
		1.14 : 1,5*2		3,00000					
		1.21 : 2,59*2		5,18000					
		1.15 : 1,5*2		3,00000					
		1.16 : 1,5*2		3,00000					
		1.29 : 2,59*2		5,18000					
		1.27 : 2,59*2		5,18000					
		2.05 : 1,6*2		3,20000					
		2.07 : 1*2		2,00000					
		2.22 : 1,6*2		3,20000					
		2.23 : 2,59*2		5,18000					
		2.32 : 2,59*2		5,18000					
5	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	6,64800		0,00	801-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		1.33 : 1,2*1,86*2		4,46400					
		1.30 : 1,2*1,82		2,18400					
6	340236211RT2	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm	kus	5,00000		0,00	801-4	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		včetně pomocného pracovního lešení							
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				0,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 062	Výměna rozvodů vody Rašelinová 9
O:	1	Stavební řešení
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	411387531R00	Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve střepech železobetonových a tvárnicových a v klenbách cihelných nebo betonových	kus	18,00000		0,00	801-4	RTS 20/ I	RTS 20/ I

včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot),

18

18,00000

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní								0,00
8	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	28,67200		0,00	801-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I

zazděný otvor 1.05 : 0,8*2,59

2,07200

1.06 : 0,6*1

0,60000

1.14 : 2

2,00000

1.16 : 1

1,00000

1.15 : 2

2,00000

1.21 : 2

2,00000

1.23 : 1

1,00000

1.27 : 2

2,00000

1.30 : 1

1,00000

1.38 : 5

5,00000

1.34 : 2

2,00000

2.05 : 2

2,00000

2.07 : 1

1,00000

2.22 : 2

2,00000

2.24 : 1

1,00000

2.32 : 2

2,00000

9	612403399PC	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi	m	26,00000		0,00		RTS 20/ I	RTS 20/ I
---	-------------	---	---	----------	--	------	--	-----------	-----------

1.NP 1.07 : 5

5,00000

1.14 : 2

2,00000

1.23 : 2

2,00000

1.25 : 3

3,00000

1.38 : 10

10,00000

2.38 : 2

2,00000

2.22 : 2

2,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 062	Výměna rozvodů vody Rašelinová 9
O:	1	Stavební řešení
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
10	614471715R00	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou adhezní můstek a nátěr antikorozi pro jakoukoliv velikost opravované plochy pod dlažbu 1.19 : 1	m2	1,00000		0,00	801-4	RTS 20/ I	RTS 20/ I
				1,00000					
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						0,00			
11	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m pro práce demontážní a bourací : 450 pro práce na nových konstrukcích : 450	m2	900,00000		0,00	800-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I
				450,00000					
				450,00000					
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						0,00			
12	952901111R00	##### denní úklid v místnostech : 900	m2	900,00000		0,00	801-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
				900,00000					
13	762088113R00	Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 12 x 15 m Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou. podlaha v místech nášlapné vrstvy z PVC nutno ochránit před poškozením : 1	kus	1,00000		0,00	800-762	RTS 20/ I	RTS 20/ I
				1,00000					
Díl: 96 Bourání konstrukcí						0,00			
14	962036412R00	Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádrokartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm 1.27 : 2 1.30 svislá : 0,3*2*2,59 1.33-svislá : 0,3*2*2,9 1.29 : (0,2+0,5)*3 2.35+2.36 : 7 2.33 : (1,5+0,2)*2,085 2.37 : (1,5+0,2)*2,25	m2	21,76350		0,00	801-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I
				2,00000					
				1,55400					
				1,74000					
				2,10000					
				7,00000					
				3,54450					
				3,82500					
15	970051250R01	Vrtání jádrové do ŽB do D 250 mm s úpravou rozměru 1.NP prostup podlahou : 12 2.NP prostup podlahou : 5	m	17,00000		0,00		Vlastní	RTS 20/ I
				12,00000					
				5,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 062	Výměna rozvodů vody Rašelinová 9
O:	1	Stavební řešení
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	974031143R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).</i> <i>pro odstranění původního potrubí a rozvod nového : 52</i>	m	52,00000		0,00	801-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I
17	965081712R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár <i>pro provedení prostupu do kanálu : 5</i>	m2	5,00000		0,00	801-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I
18	963016111R00	Demontáž sádkokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm <i>1.33 : 1,2*1,86*2</i> <i>1.30 : 1,2*1,82</i>	m2	6,64800		0,00	801-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I
19	975043111R00	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m při zatížení hmotnosti do 750 kg/m <i>podchycení bednění pro zazdění montážního prostupu : 17</i>	m	17,00000		0,00	801-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I
20	971052331R00	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm základových nebo nadzákladových, <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).</i> <i>1.NP1.30 : 2</i> <i>1.33 : 1</i> <i>1.34 : 1</i>	kus	4,00000		0,00	801-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I
21	971035331R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).</i> <i>1.NP - 1.05 : 1</i>	kus	1,00000		0,00	801-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I
22	971052331R00	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm základových nebo nadzákladových, <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).</i>	kus	3,00000		0,00	801-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 062	Výměna rozvodů vody Rašelinová 9
O:	1	Stavební řešení
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
23	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	69,70000		0,00	801-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

1.07 : 4	4,00000
1.14 : 1	1,00000
1.16 : 2	2,00000
1.15 : 2	2,00000
1.27 : 6	6,00000
1.30 : 1	1,00000
1.38 : 10	10,00000
1.34 : 4	4,00000
2.05 : 4	4,00000
2.07 : 3	3,00000
2.24 : 1,5	1,50000
2.22 : 3,6	3,60000
2.28 : 1,5	1,50000
2.29 : 1,5	1,50000
2.30 : 3	3,00000
2.32 : 6	6,00000
2.33+2.34 : 3,5+5	8,50000
2.37 : 5	5,00000
2.38 : 2,1	2,10000

24	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	20,76250		0,00	801-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I
----	--------------	---	----	----------	--	------	-------	-----------	-----------

1.NP 1.05 : 0,8*2,59	2,07200
1.06 : 0,6*1	0,60000
1.14 : 0,42*1,5	0,63000
1.15+1.16 : 0,6*1,5*2	1,80000
1.21 : 0,55*2,59	1,42450
1,27 : 0,6*2,59	1,55400

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 062	Výměna rozvodů vody Rašelinová 9
O:	1	Stavební řešení
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
		1.29 : 1*2,59			2,59000				
		1.34 : 0,6*2,59			1,55400				
		1.38 : 0,6*2,59			1,55400				
		2.NP - 2.05 : 0,8*1,6			1,28000				
		2.07 : 0,6*1			0,60000				
		2.22 : 0,6*1,6			0,96000				
		2.23 : 1*2,59			2,59000				
		2.32 : 0,6*2,59			1,55400				
25	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	3,16953		0,00	801-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)							
		1.NP 1.05 : 0,15*0,8*2,59			0,31080				
		1.06 : 0,15*0,6*1			0,09000				
		1.14 : 0,15*0,42*1,5			0,09450				
		1.15+1.16 : 0,15*0,6*1,5*2			0,27000				
		1.21 : 0,15*0,55*2,59			0,21368				
		1.27 : 0,15*0,6*2,59			0,23310				
		1.29 : 0,15*1*2,59			0,38850				
		1.34 : 0,15*0,6*2,59			0,23310				
		1.38 : 0,075*0,6*2,59			0,11655				
		2.NP - 2.05 : 0,2*0,8*1,6			0,25600				
		2.07 : 0,2*0,6*1			0,12000				
		2.22 : 0,15*0,6*1,6			0,14400				
		2.23 : 0,15*1*2,59			0,38850				
		2.32 : 0,2*0,6*2,59			0,31080				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00			
26	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	11,23123		0,00	801-4	RTS 20/ I	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 062	Výměna rozvodů vody Rašelinová 9
O:	1	Stavební řešení
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
		oborů 801, 803, 811 a 812							
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				0,00			
27	720001	Dodávka a montáž rozvodů ZTI včetně demontáží dle položkového rozpočtu	kpl.	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				0,00			
28	766495100R00	Ostatní montáž obložení zhotovení otvorů pro instalační dvířka přes 0,25 do 0,90 m2	m2	1,60000		0,00	800-766	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		1.NP : 0,4*0,4*9			1,44000				
		2.NP : 0,4*0,4			0,16000				
29	55300PC1	Revizní dvířka plechová 400x400 mm	ks	10,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		1.NP+2.NP : 10			10,00000				
30	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%			0,00	800-766	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				0,00			
31	771571906R00	Opravy podlah z dlaždic keramických režných nebo glazovaných, velikosti 200 x 100 mm	kus	125,00000		0,00	800-771	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		použít materiál barevně a velikostně dle původního materiálu : 125			125,00000				
32	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	5,00000		0,00	800-771	RTS 20/ I	RTS 20/ I
33	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování voduodpuzející hmotou - plošně	m2	5,00000		0,00	800-771	RTS 19/ II	RTS 19/ II
34	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%			0,00	800-771	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 781		Obklady keramické				0,00			
35	781441902PC2	Oprava obkladů z hutných keramických	kus	2 150,00000		0,00		Vlastní	Indiv
36	781449705RT2	Montáž obkladů vnitřních hutných a polohutných příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z obkladaček hutných nebo polohutných příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	69,70000		0,00	800-771	RTS 20/ I	RTS 20/ I
37	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%			0,00	800-771	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 784		Malby				0,00			
38	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	1 854,10450		0,00	800-784	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		1.NP 1.05+strop : 2,95*(3,45*2+4,32*2)+10			55,84300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 062	Výměna rozvodů vody Rašelinová 9
O:	1	Stavební řešení
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.06 : 2,395*(3,8*2+2,25*2)+8,32		37,29950					
		1.03 : 2,95*(3,45*2+2,2*2)		33,33500					
		1.14 : 2,95*(9,575*2+5,47*2)+51,54		140,30550					
		1.15 : 2,95*(5,275*2+2,25*2)+11,46		55,85750					
		1.16 : 2,95*(2,575*2+2*2)+4,82		31,81250					
		1.19 : 2,95*(2,245*2+3,45*2)+7,75		41,35050					
		1.21 : 2,95*(2,25*2+3,17*2)+6,7		38,67800					
		1.23 : 2,95*(2,25*2+7,9*2)		59,88500					
		1.25 : 1,45*(1,875*2+1,97*2)+26,96		38,11050					
		1.27 : 1,15*(0,9*2+1,975*2)+1,78		8,39250					
		1.30 : 82,95*(2,25*2+1,82*2)+3,76		678,97300					
		1.33 : 2,95*(5,85*2+2,22*2)+11,44		59,05300					
		1.34 : 2,95*(2,25*2+4*2)+8,33		45,20500					
		1.35 : 1,45*(2,145*2+2*2)+2,89		14,91050					
		1.38 : 1,45*(1,275*2+2,250*2)+1,59		11,81250					
		2.05 : 1,4*(1,25*2+1,87*2)+2,34		11,07600					
		2.06 : 1,4*(0,95*2+1,4*2)+1,33		7,91000					
		2.07 : 1,4*(1,92*2+1,03*2+4,3*2)+7,38		27,68000					
		2.22 : 2,6*(2,25*2+5,275*2)+11,35		50,48000					
		2.24 : 2,6*(2,25*2+1,82*2)+3,86		25,02400					
		2.28 : 2,6*(6,53*2+4,725*2)+30,36		88,88600					
		2.29 : 2,6*(6,315*2+4,75*2+0,3*2)+29,44		88,53800					
		2.30 : 2,6*(13,05*2+3,9*2)+50,63		138,77000					
		2.32 : 1,1*(1,95*2+1,95*2)+3,8		12,38000					
		2.33 : 1,1*(2,035*2+2,1*2)+4,55		13,64700					
		2.37 : 2,6*(2,25*2+3,925*2)+6,78		38,89000					
39	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	1 854,10450		0,00	800-784	RTS 20/ I	RTS 20/ I
40	784164112R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	1 854,10450		0,00	800-784	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: M21		Elektromontáže				0,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 062	Výměna rozvodů vody Rašelinová 9
O:	1	Stavební řešení
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
41	210001	Dodávka a montáž el. instalace dle položkového rozpočtu	kpl.	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00			
42	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	14,87186		0,00	801-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.									
43	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	148,71862		0,00	801-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I
44	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	14,87186		0,00	801-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I
45	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	74,35931		0,00	801-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I
46	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	14,87186		0,00	800-6	RTS 20/ I	RTS 20/ I
s hrubým urovnáním,									
47	979999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno,	t	14,87186		0,00	801-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00			
48	Pol.1	Vybudování zařízení staveniště	kpl.	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Náklady spojené se zařízením staveniště, připojek energií :									
k objektu zařízení staveniště případná příprava území pro :									
objekt zař. stav. a vlastní vybudování ZS :									
kpl. : 1				1,00000					
49	Pol.2	Provoz a odstranění objektu ZS, náklady na energie spotřebované dodavatelem	kpl.	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
po odstranění objektu ZS uvedení území do původního stavu :									
kpl. : 1				1,00000					
50	Pol.5	Ochranná opatření uvnitř objektu během výstavby	kpl.	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
náklady na zřízení ochrany v kabinách stávajících výtahů uvnitř objektu :									
v místnostech určených pro dopravu materiálů a odpadu, jedná se o zakrytí :									
OSB deskami, plachtami atd. :									
Po ukončení stavebních prací demontáž a odvoz :									
kpl. : 1				1,00000					
51	Pol.6	Celkový úklid objektu po provedení stavebních prací	kpl.	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
náklady na úklidové práce v objektu po provedení stavebních prací :									
globální úklid všech dotčených ploch :									
kpl. : 1				1,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 062	Výměna rozvodů vody Rašelinová 9
O:	1	Stavební řešení
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
52	Pol.7	Koordinační činnost	kpl.	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv

koordinace stavebních a technických dodávek stavby při provádění prací za :

provozu objednatele :

kpl. : 1

1,00000

Celkem	0,00
---------------	-------------