

Krycí list soupisu

Název stavby:	Nová radnice - PD na opravu fasády - Husova 12	Objednatel:	Statutární město Brno	IČ/DIČ:	44992785/CZ44992785
Druh stavby:	Udržovací práce	Projektant:	GARANT projekt s.r.o.	IČ/DIČ:	06722865/CZ06722865
Lokalita:	Brno Veveří	Zhotovitel:	Moravský stavební unie - MSU s.r.o.	IČ/DIČ:	485 29 303
Začátek výstavby:	01.09.2022	Konec výstavby:	30.11.2022	Položek:	57
JKSO:	8016	Zpracoval:	Mgr. Jonáš Růna	Datum:	27.07.2022


Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady		
HSV	Dodávky	931 205
	Montáž	4 250 540
PSV	Dodávky	226 298
	Montáž	278 741
"M"	Dodávky	3 918
	Montáž	49 686
Ostatní materiál		0
Přesun hmot a sutí		183 301
ZRN celkem		5 923 690

Základ 0%	0	DPH 15%	0	Celkem bez DPH	5 923 690
Základ 15%	0	DPH 21%	1 243 975	Celkem včetně DPH	7 167 665
Základ 21%	5 923 690				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o.
 Jižní nám. 7/7
 602 00 Brno
 IČ: 48529303
 DIČ: CZ 48529303

Soupis prací - rekapitulace

Název stavby: **Nová radnice - PD na opravu fasády - Husova 12**

Druh stavby: Udržovací práce

Lokalita: Brno Veveří

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
			0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
001VD		Ostatní náklady	500,00	10 000,00	10 500,00	0,00
000VD		Doplňkové náklady	141 155,05	97 183,96	238 339,01	0,58
764		Konstrukce klempířské	23 530,29	65 269,71	88 800,00	0,41
38		Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů	735 481,46	2 808 106,40	3 543 587,86	49,17
62		Úprava povrchů vnější	356,04	49 260,92	49 616,96	0,00
767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	8 299,35	9 700,65	18 000,00	0,04
777		Podlahy ze syntetických hmot	66 803,29	78 413,51	145 216,80	1,21
782		Obklady z přírodního a konglomerovaného kamene	9 683,94	45 490,20	55 174,14	0,06
783		Nátěry	0,00	17 080,00	17 080,00	0,00
90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	8 864,60	17 873,65	26 738,25	0,00
93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	55 797,21	1 158 245,79	1 214 043,00	0,85
94		Lešení a stavební výtahy	107 031,15	63 368,85	170 400,00	0,13
95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	0,00	109 595,47	109 595,47	47,10
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	64 812,61	64 812,61	0,00
H99		Ostatní přesuny hmot	750,44	2 474,39	3 224,83	0,03
M46		Zemní práce při montážích	0,00	38 880,00	38 880,00	0,00
M65		Elektroinstalace	3 167,90	4 332,10	7 500,00	0,26
M74		Elektromontážní práce (silnoproud)	0,00	117 181,07	117 181,07	0,00
S		Přesuny sutí				
Celkem:					5 923 690,00	

Soupis prací

Název stavby: **Nová radnice - PD na opravu fasády - Husova 12**

Druh stavby: **Udržovací práce**

Lokalita: **Brno Veveří**

JKSO: **8016**

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		001VD	Ostatní náklady		1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	vlastní
1		001VD	Pojištění díla v rozsahu návrhu smlouvy	soubor	1,00		500,00	10 000,00	10 500,00	0,00	0,00	vlastní
		000VD	Doplňkové náklady		1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	vlastní
2		000001VD	Koordináční a kompletační činnost	soubor	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	vlastní
3		000002VD	Ztížené podmínky výstavby za provozu objektu	soubor	1,00	1 000,00	500,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	vlastní
4		000003VD	Zařízení staveniště	soubor	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	vlastní
5		000005VD	Provozní vlivy (práce za provozu)	soubor	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	vlastní
6		000010VD	Vzorkování omítek dle požadavků NPÚ	soubor	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	vlastní
7		000015VD	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	vlastní
8		210EL2VD	Revize bleskosvodu a uzemnění vč. 6x revizní zprávy	ks	1,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	vlastní
		764	Konstrukce klempířské				141 155,05	97 183,96	238 339,01		0,58	
9		764554204R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 150 mm K04	m	16,00	3 249,00	40 159,52	11 824,48	51 984,00	0,00	0,07	RTS II / 2021
			16		0,00							
10		764554913R00	Oprava odpad.trub Cu kruhových do 2 m, D 150 mm 18*6	m	108,00	500,00	43 048,35	10 951,65	54 000,00	0,00	0,25	RTS II / 2021
			18*6		0,00							
11		764510260RT2	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 400 mm K02	m	1,60	1 817,00	1 936,76	970,44	2 907,20	0,00	0,01	RTS II / 2021
			1,6		0,00							
12		764510240RT2	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 250 mm K03	m	2,00	1 590,00	1 876,17	1 303,83	3 180,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
			2		0,00							
13		764521440RT2	Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 250 mm K01	m	142,00	880,00	54 134,24	70 825,76	124 960,00	0,00	0,25	RTS II / 2021
			142		0,00							
14		998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,58	2 265,00	0,00	1 307,81	1 307,81	0,00	0,00	RTS II / 2021
		38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů				23 530,29	65 269,71	88 800,00		0,41	
15		380941113R00	Výztuž helikální 1x d 8 mm, drážka, cihelné zdivo - předpoklad	m	40,00	2 220,00	23 530,29	65 269,71	88 800,00	0,01	0,41	RTS II / 2021
		62	Úprava povrchů vnější				735 481,46	2 808 106,40	3 543 587,86		49,17	
16		620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení Okna	m2	426,60	54,00	6 860,61	16 175,79	23 036,40	0,00	0,02	RTS II / 2021
			1,3*2,7*116+1,4*1*3		0,00							
			Dveře		411,36							
			2*3*2+1,2*2,7		0,00							
17		622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem 555,2825+197,68+750,24+506,56	m2	2 009,76	181,00	0,00	363 767,01	363 767,01	0,00	0,00	RTS II / 2021
			Oprava vně.omítky stěn do 20%,IV,štuk.100% pl.,SMS		2 009,76							
18		622477342RT2	Pohled od severu spodní plocha ozn. B 48*5,8	m2	555,28	1 150,00	114 034,18	524 540,70	638 574,88	0,01	7,81	RTS II / 2021
			špalety		0,00							
			(1,3+2,7*2)*0,2*16		278,40							
			odečet otvorů		0,00							
			-1,3*2,7*16		-56,16							
			Pohled od severu zábradlí ozn. D		0,00							
			1*1*2		2,00							
			Pohled od severu spojovací krček ozn.E		0,00							
			3,6*9		32,40							
			špalety		0,00							
			(2,2+2,6*2+2,2+1*2,35+1+1,5*2)*0,2		3,19							

		odečet otvorů		0,00								
		-2,2*2,6-2,2*1,35-1,5*1		-10,19								
		Pohled od západu horní plocha včetně říms ozn. A		0,00								
		22,1*12		265,20								
		špalety		0,00								
		(2,7*2+1,3)*0,2*10		13,40								
		odečet otvorů		0,00								
		-(1,3*2,7)*10		-35,10								
		Pohled od západu spodní plocha ozn. B		0,00								
		8,7*5,6		48,72								
		špalety		0,00								
		(1,3+2,7*2)*0,2*4		5,36								
		odečet otvorů		0,00								
		-1,3*2,7*4-3,65*4,75		-31,38								
		Pohled od západu zábradlí ozn. D		0,00								
		10*0,9*2		18,00								
19	622477341RT2	Oprava vně.omítky stěn do 10%,IV,štuk.100% pl.,SMS	m2	197,68	950,00	30 158,03	157 637,97	187 796,00	0,01	1,88	RTS II / 2021	
		Pohled od východu horní plocha včetně říms ozn. A		0,00								
		22,1*12-60		205,20								
		špalety		0,00								
		(2,7*2+1,3)*0,2*9+(1,4*2+1,4)*0,2*1		12,90								
		odečet otvorů		0,00								
		-(1,3*2,7)*9-(1,4*1,4)*1		-33,55								
		Pohled od východu spodní plocha ozn. B		0,00								
		8,7*0,9+0,5*5,3*2		13,13								
20	622477344RT2	Oprava vně.omítky stěn do 40%,IV,štuk.100% pl.,SMS	m2	750,24	1 290,00	196 397,69	771 411,91	967 809,60	0,02	17,33	RTS II / 2021	
		Pohled od jihu horní plocha včetně říms ozn. A		0,00								
		48*12		576,00								
		špalety		0,00								
		(2,7*2+1,3)*0,2*32		42,88								
		odečet otvorů		0,00								
		-(1,3*2,7)*32		-112,32								
		Pohled od jihu spodní plocha ozn. B		0,00								
		48*5,8		278,40								
		špalety		0,00								
		(1,3+2,7*2)*0,2*16		21,44								
		odečet otvorů		0,00								
		-1,3*2,7*16		-56,16								
21	622477348RT2	Oprava vně.omítek stěn do 80%,IV,štuk.100% pl.,SMS	m2	506,56	1 460,00	173 584,85	565 992,75	739 577,60	0,04	20,86	RTS II / 2021	
		Pohled od severu horní plocha včetně říms ozn. A		0,00								
		48*12		576,00								
		špalety		0,00								
		(2,7*2+1,3)*0,2*32		42,88								
		odečet otvorů		0,00								
		-(1,3*2,7)*32		-112,32								
22	622412322RT1	Nátěr stěn vnějších, slož.3-4 , Weber, minerální	m2	2 009,76	205,00	201 631,78	210 369,53	412 001,31	0,00	1,23	RTS II / 2021	
		555,2825+197,68+750,24+506,56		2 009,76								
23	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5	m2	2 009,76	105,00	12 814,32	198 210,74	211 025,06	0,00	0,04	RTS II / 2021	
		555,2825+197,68+750,24+506,56		2 009,76								
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				356,04	49 260,92	49 616,96		0,00		
24	767662110R00	Demontáž a zpětná montáž mříží pevných - šroubováním	m2	131,96	376,00	356,04	49 260,92	49 616,96	0,00	0,00	RTS II / 2021	
		Ozn.4		0,00								
		1,3*2,7*36+1,4*1*4		131,96								
	777	Podlahy ze syntetických hmot				8 299,35	9 700,65	18 000,00		0,04		
25	777155020R00	Podlahy lité polyuretanové ast 302, protiskluzné	m2	10,00	1 800,00	8 299,35	9 700,65	18 000,00	0,00	0,04	RTS II / 2021	
		Balkon		0,00								
		10*1		10,00								
	782	Obklady z přírodního a konglomerovaného kamene				66 803,29	78 413,51	145 216,80		1,21		
26	782131140RT1	Obklad stěn kamenem tvrdým, rovným tl. 2,5 a 3 cm	m2	22,41	4 500,00	22 431,49	78 413,51	100 845,00	0,03	0,71	RTS II / 2021	
		Pohled od severu z 20%		0,00								
		48*1,4*0,2		13,44								
		Pohled od jihu z 20%		0,00								
		48*0,7*0,2		6,72								
		Pohled od západu z 20%		0,00								
		22,5*0,5*0,2		2,25								

27	593R01VD	Betonový obklad včetně nátěru dle stávajícího stavu 22,41 ;ztratné 10%; 2,241	m2	24,65 22,41 2,24	1 800,00	44 371,80	0,00	44 371,80	0,02	0,49	vlastní
	783	Nátěry				9 683,94	45 490,20	55 174,14		0,06	
28	783624920R00	Údržba, nátěr synt. truhl.výr. 2x +1x email +1x tm Okna sever (1,3*2,7*16*3+1,4*1*5)*0,3 Dveře sever 1,3*2,4 Okna jih (1,3*2,7*16*3+1,4*1*1)*0,3 Okna východ (1,3*2,7*9+1,4*1*1)*0,3 Okna západ (1,3*2,7*14)*0,3	m2	131,37 0,00 52,64 0,00 3,12 0,00 50,96 0,00 9,90 0,00 14,74	420,00	9 683,94	45 490,20	55 174,14	0,00	0,06	RTS II / 2021
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	17 080,00	17 080,00		0,00	
29	902 R00	Hzs-průzk.práce na památkách (Provedení stratigrafie vč.odsouhlasení s pracovníky NPÚ a OPP)	h	15,00	488,00	0,00	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
30	901 R00	Hzs-Prohlídka a posouzení fasády statikem	h	20,00	488,00	0,00	9 760,00	9 760,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				8 864,60	17 873,65	26 738,25		0,00	
31	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou Vstupní portál 50 Pohled od severu 48*1,4 Pohled od jihu 48*0,7 Pohled od západu 22,5*0,5	m2	162,05 0,00 50,00 0,00 67,20 0,00 33,60 0,00 11,25	165,00	8 864,60	17 873,65	26 738,25	0,00	0,00	RTS II / 2021
	94	Lešení a stavební výtahy				55 797,21	1 158 245,79	1 214 043,00		0,85	
32	941941032RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m Pohled od severu (48+1,2*2)*17,5+3,5*9 Pohled od jihu (48+1,2*2)*17,5+3,5*9 Pohled od západu (22,5+1,2*2)*17,5 Pohled od východu (22,5+1,2*2)*17,5-60	m2	2 638,50 0,00 913,50 0,00 913,50 0,00 435,75 0,00 375,75	125,00	0,00	329 812,50	329 812,50	0,00	0,00	RTS II / 2021
33	941941192RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 2638,5*4	m2	10 554,00 10 554,00	58,00	0,00	612 132,00	612 132,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
34	941941832RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	2 638,50	66,00	0,00	174 141,00	174 141,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
35	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 638,50	10,00	0,00	26 385,00	26 385,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
36	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 2638,5*4	m2	10 554,00 10 554,00	5,00	52 770,00	0,00	52 770,00	0,00	0,53	RTS II / 2021
37	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 638,50	5,00	0,00	13 192,50	13 192,50	0,00	0,00	RTS II / 2021
38	944945013R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m Nad vstupem 10	m	10,00 10,00 40,00 40,00	237,00	749,11	1 620,89	2 370,00	0,02	0,24	RTS II / 2021
39	944945193R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013 10*4	m	40,00 40,00	63,00	2 278,09	241,91	2 520,00	0,00	0,09	RTS II / 2021
40	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	10,00	72,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				107 031,15	63 368,85	170 400,00		0,13	
41	953945111RT4	Pás proti ptákům hrotový, lepením, z lešení K01 - horní římsa 142 Středová římsa 142	m	284,00 0,00 142,00 0,00 142,00	600,00	107 031,15	63 368,85	170 400,00	0,00	0,13	RTS II / 2021
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	109 595,47	109 595,47		47,10	
42	978015281R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 80 % Pohled od severu horní plocha včetně říms ozn. A 48*12 špalety (2,7*2+1,3)*0,2*32 odečet otvorů -(1,3*2,7)*32	m2	506,56 0,00 576,00 0,00 42,88 0,00 -112,32	61,00	0,00	30 900,16	30 900,16	0,05	23,30	RTS II / 2021

43	978015231R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 20 % <i>Pohled od severu spodní plocha ozn. B</i> 48*5,8 špalety (1,3+2,7*2)*0,2*16 odečet otvorů -1,3*2,7*16 <i>Pohled od severu zábradlí ozn. D</i> 1*1*2 <i>Pohled od severu spojovací krček ozn.E</i> 3,6*9 špalety (2,2+2,6*2+2,2+1*2,35+1+1,5*2)*0,2 odečet otvorů -2,2*2,6-2,2*1,35-1,5*1 <i>Pohled od západu horní plocha včetně říms ozn. A</i> 22,1*12 špalety (2,7*2+1,3)*0,2*10 odečet otvorů -(1,3*2,7)*10 <i>Pohled od západu spodní plocha ozn. B</i> 8,7*5,6 špalety (1,3+2,7*2)*0,2*4 odečet otvorů -1,3*2,7*4-3,65*4,75 <i>Pohled od západu zábradlí ozn. D</i> 10*0,9*2	m2	555,28 0,00 278,40 0,00 21,44 0,00 -56,16 0,00 2,00 0,00 32,40 0,00 3,19 0,00 -10,19 0,00 265,20 0,00 13,40 0,00 -35,10 0,00 48,72 0,00 5,36 0,00 -31,38 0,00 18,00	45,00	0,00	-24 987,71	24 987,71	0,01	5,55	RTS II / 2021
44	978015221R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 % <i>Pohled od východu horní plocha včetně říms ozn. A</i> 22,1*12-60 špalety (2,7*2+1,3)*0,2*9+(1,4*2+1,4)*0,2*1 odečet otvorů -(1,3*2,7)*9-(1,4*1,4)*1 <i>Pohled od východu spodní plocha ozn. B</i> 8,7*0,9+0,5*5,3*2	m2	197,68 0,00 205,20 0,00 12,90 0,00 -33,55 0,00 13,13	25,00	0,00	4 942,00	4 942,00	0,01	0,99	RTS II / 2021
45	978015251R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 40 % <i>Pohled od jihu horní plocha včetně říms ozn. A</i> 48*12 špalety (2,7*2+1,3)*0,2*32 odečet otvorů -(1,3*2,7)*32 <i>Pohled od jihu spodní plocha ozn. B</i> 48*5,8 špalety (1,3+2,7*2)*0,2*16 odečet otvorů -1,3*2,7*16	m2	750,24 0,00 576,00 0,00 42,88 0,00 -112,32 0,00 278,40 0,00 21,44 0,00 -56,16	65,00	0,00	48 765,60	48 765,60	0,02	17,26	RTS II / 2021
	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	64 812,61	64 812,61	0,00	0,00	
46	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	50,83	1 275,00	0,00	64 812,61	64 812,61	0,00	0,00	RTS II / 2021
	M46	Zemní práce při montážích				750,44	2 474,39	3 224,83		0,03	
47	460010024R00	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru	km	1,00	3 224,83	750,44	2 474,39	3 224,83	0,03	0,03	RTS II / 2021
	M65	Elektroinstalace				0,00	38 880,00	38 880,00		0,00	
48	650811111R00	Demontáž vodiče svodového do D 10 mm 18*6	m	108,00	72,00	0,00	7 776,00	7 776,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
49	650111616R00	Montáž svodového vodiče D nad 10 mm včetně podpěr 18*6	m	108,00	288,00	0,00	31 104,00	31 104,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
	M74	Elektromontážní práce (silnoproud)				3 167,90	4 332,10	7 500,00		0,26	
50	728R01VD	DPTŽ a zpětna MTŽ klimatizační jednotky na oknech Ozn.8 3	ks	3,00	2 500,00	3 167,90	4 332,10	7 500,00	0,09	0,26	vlastní
	S	Přesuny sutí				0,00	117 181,07	117 181,07		0,00	

51	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	47,10	395,00	0,00	18 603,91	18 603,91	0,00	0,00	RTS II / 2021
52	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	47,10	248,00	0,00	11 680,43	11 680,43	0,00	0,00	RTS II / 2021
53	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	47,10	257,00	0,00	12 104,31	12 104,31	0,00	0,00	RTS II / 2021
54	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	941,97	25,00	0,00	23 549,25	23 549,25	0,00	0,00	RTS II / 2021
		47,0985*20		941,97							
55	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	47,10	358,00	0,00	16 861,26	16 861,26	0,00	0,00	RTS II / 2021
56	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	235,49	40,00	0,00	9 419,70	9 419,70	0,00	0,00	RTS II / 2021
		47,0985*5		235,49							
57	979981104R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t	t	47,10	530,00	0,00	24 962,21	24 962,21	0,00	0,00	RTS II / 2021
							Celkem:	5 923 690,00			

Poznámka: