

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava vlhkosti v předsíni

Místo: Příční 13, přízemí, byt p. Horváthové

Datum:

Zadavatel: M m Brna, OSM Husova 3, Brno

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

1	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	12,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
2	K	612811003	Vnitřní tepelně izolační jednovrstvá omítka stěn tloušťky do 40 mm	m2	12,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
3	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	6,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
4	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	4,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
5	K	619999041	Příplatek k úpravám povrchů za provádění prací ve stísněném prostoru	m2	12,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
6	K	622143003R	Montáž a dod. omítkových rohových profilů s tkaninou pod omítku	m	3,000		0,00	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

7	K	952901111R	Vyčištění předsíně po dokončení oprav včetně průběžného úklidu	sada	1,000		0,00	
8	K	952-pc 1	Dodání a osazení elektrického přímotopu do předsíně	sada	1,000		0,00	
9	K	978013191	Odlučení (osekání) vnitřní vápenocementové omítky stěn s vyškrabáním spar, očištěním zdíva v rozsahu do 100 %	m2	12,000		0,00	CS ÚRS 2021 01

D 997 Přesun sutě

0,00

10	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,593		0,00	CS ÚRS 2021 01
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,593		0,00	CS ÚRS 2021 01
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14,232		0,00	CS ÚRS 2021 01
wv					0,593*24 'Přepočtené koeficientem množství	14,232		
13	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	0,592		0,00	CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot

0,00

14	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,317		0,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--	------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV

0,00

D 776 Podlahy povlakové

0,00

15	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	15,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
16	K	776411111R	Montáž a dodávka obvodových soklíků výšky do 80 mm- podobné jak jsou nyní	m	15,000		0,00	
17	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2021 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

18	K	784181111R	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m např.StoPrim Silikat	m2	14,000		0,00	
19	K	784321031R	Dvounásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m např.StoColor Sil In	m2	45,000		0,00	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

D VRN3 Zařízení stavenišť

0,00

20	K	030001000	Zařízení staveniště-1,5%	sada	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--------------------------	------	-------	--	------	----------------

D VRN6 Územní vlivy

0,00

21	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky-3,2%	sada	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--------------------------------	------	-------	--	------	----------------

D VRN7 Provozní vlivy

0,00

22	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst-1,5%	sada	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	------	-------	--	------	----------------