



**ROZVOJ ITS V BRNĚ, 3. ETAPA I. DÍLČÍ ČÁST 2**

Číslo smlouvy objednatele: 5425053042

Číslo smlouvy zhotovitele: SMLP-2025-902-000018

**DODATEK Č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO  
ROZVOJ ITS V BRNĚ, 3. ETAPA I.  
DÍLČÍ ČÁST 2 – REKONSTRUKCE TECHNOLOGIE SSZ**

**OBJEDNATEL**

**Statutární město Brno**

sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno

zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

účet číslo:


107 - 128 398 02 17/0100

Pověřen podpisem této smlouvy:

Ing. Bc. Pavel Pospíšek, vedoucí Odboru dopravy Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat: Brněnské komunikace a. s., IČO: 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno.

Pověření zaměstnanci:



a

**ZHOTOVITEL**

**CROSS Zlín, a.s.**

sídlem Průmyslová 1395, Zlín – Malenovice, 763 02

zapsaná u Krajského soudu v Brně

zastoupený Tomášem Juříkem, MA MEng, předsedou představenstva

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank, a.s.

účet číslo:

5014504632/5500

IČO 60715286

oddíl B, vložka 6274

(objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“).

**I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany spolu dne 10. 6. 2025 uzavřely Smlouvu o dílo na rozvoj ITS v Brně, 3. etapa I., dílčí část 2 – Rekonstrukce technologie SSZ (dále jen „smlouva“), na základě jejího čl. XVI odst. 10 se dohodly na uzavření tohoto dodatku.
2. Při stavbě SSZ křižovatky 7.71 Štefánikova – Domažlická nebylo možné realizovat indukční detekční smyčku DKB z důvodu nemožnosti vyřízení výluky provozu DPMB – průjezd trolejbusu. Z tohoto důvodu došlo ke snížení ceny díla o 47 050,67 Kč bez DPH.



**ROZVOJ ITS V BRNĚ, 3. ETAPA I. DÍLČÍ ČÁST 2**

3. Z důvodu uvedeném v čl. I. odst. 2 tohoto dodatku vznikla potřeba nahrazení detekční smyčky DKB, a to videodetektořem osazeným na stožáru č. 3. Cena díla se z tohoto důvodu navýšila o 64 519,80 Kč bez DPH.
4. Změny závazku vyvolané okolnostmi uvedenými v čl. I. odst. 2 a 3 tohoto dodatku nejsou podstatnou změnou závazku, neboť její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tento dodatek je tak uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

**II. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Z výše uvedených důvodů se strany dohodly na modifikaci uvedené smlouvy tak, že dosavadní znění čl. VI odst. 1 se ruší a nahrazuje novým zněním

1. Cena díla

**Cena díla celkem**

**bez DPH**

**8 503 669,13 Kč**

**DPH 21%**

**1 785 770,52 Kč**

**Celkem**

**10 289 439,65 Kč**

2. Součástí položkového rozpočtu díla jsou i dílčí rozpočty méněprací a víceprací přiložené k tomuto dodatku.

**III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek zveřejní objednatel.
5. Tento dodatek bude uzavřen elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál smlouvy druhé smluvní straně.
6. Obě strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle prostě omylu.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis méněprací (položkový rozpočet)

Příloha č. 2 – Oceněný soupis víceprací (položkový rozpočet)

**Doložka**

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/160 dne 14. 1. 2026.



**Spolufinancováno  
Evropskou unií**

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



**ROZVOJ ITS V BRNĚ, 3. ETAPA I. DÍLČÍ ČÁST 2**

---

V Brně dne / dle elektronického podpisu

V Brně, dne / dle elektronického podpisu

Za Zhotovitele

Za Objednatel

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Méněpráce

Stavba:

7.71 - Rekonstrukce SSZ Štefánikova - Domažlická, Brno

Objekt:

SO 401 - 7.71 - SSZ Štefánikova - Domažlická

Cena bez DPH

47 050,67

DPH základní  
snižená

Základ daně

47 050,67

Sazba daně

21,00%

Výše daně

9 880,64

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

56 931,31

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

7.71 - Rekonstrukce SSZ Štefánikova - Domažlická, Brno

Objekt:

SO 401 - 7.71 - SSZ Štefánikova - Domažlická

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

47 050,67

HSV - Práce a dodávky HSV

10 797,24

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 797,24

M - Práce a dodávky M

36 253,43

21-M - Elektromontáže

36 253,43

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

7.71 - Rekonstrukce SSZ Štefánikova - Domažlická, Brno

Objekt:

SO 401 - 7.71 - SSZ Štefánikova - Domažlická

| PČ                            | Typ        | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | J cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |            |             |                                                                                                                                                                                           |     |          |              | <b>47 050,67</b>  |
| D                             | HSV        |             | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                       |     |          |              | 10 797,24         |
| D                             | 9          |             | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                       |     |          |              | 10 797,24         |
| 51                            | K          | 91912233    | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živičném krytu                                                                                                   | m   | 15,000   | 180,88       | 2 713,18          |
|                               | PP         |             | Řezání distančních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 20 mm, hloubky 40 mm                                                                                 |     |          |              |                   |
|                               | Online PSC |             | <a href="https://www.men-prace.cz/brno/SSZ_LUKI_2024_02/91912233">https://www.men-prace.cz/brno/SSZ_LUKI_2024_02/91912233</a>                                                             |     |          |              |                   |
|                               | VV         |             | SO 401 - v č. 02 Situační výkres SSZ                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |
|                               | VV         |             | Odměreno v AutoCadu                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |
|                               | VV         |             | - řezání drážky hloubky 150 mm pro uložení vedení indukčních smyček:                                                                                                                      |     |          |              |                   |
|                               | VV         |             | DKB                                                                                                                                                                                       |     | 15,000   |              |                   |
|                               | VV         |             | 15                                                                                                                                                                                        |     | 15,000   |              |                   |
|                               | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |
| 52                            | K          | 919121233   | Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnícího profilu                                                                                                       | m   | 15,750   | 513,27       | 8 084,06          |
|                               | PP         |             | Utláčení distančních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru bez těsnícího profilu pod závlukou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm |     |          |              |                   |
|                               | Online PSC |             | <a href="https://www.men-prace.cz/brno/SSZ_LUKI_2024_02/919121233">https://www.men-prace.cz/brno/SSZ_LUKI_2024_02/919121233</a>                                                           |     |          |              |                   |
|                               | VV         |             | SO 401 - v č. 02 Situační výkres SSZ                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |
|                               | VV         |             | Odměreno v AutoCadu                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |
|                               | VV         |             | - zalití drážky pro smyčky hloubky 150 mm:                                                                                                                                                |     |          |              |                   |
|                               | VV         |             | DKB                                                                                                                                                                                       |     | 15,000   |              |                   |
|                               | VV         |             | 15                                                                                                                                                                                        |     | 15,000   |              |                   |
|                               | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |
| D                             | M          |             | Práce a dodávky M                                                                                                                                                                         |     |          |              | 36 253,43         |
| D                             | 21-M       |             | Elektromontáže                                                                                                                                                                            |     |          |              | 36 253,43         |
| 67                            | K          | 210801311   | Montáž vodiče Cu izolovaného plněného nebo laněného s PVC pláštěm do 1 kV žila 1,5 až 16 mm <sup>2</sup> uloženého                                                                        | m   | 15,750   | 31,77        | 500,44            |
|                               | VV         |             | volně (např. CY, CHAH-V)                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |
|                               | VV         |             | (15)*1,05                                                                                                                                                                                 |     | 15,750   |              |                   |
|                               | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                    |     | 15,750   |              |                   |
| 69                            | M          | 341421581-R | Vodič silový s Cu jádrem N4GAF 10 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                         | m   | 15,750   | 85,00        | 1 338,75          |
|                               | VV         |             | (15)*1,05                                                                                                                                                                                 |     | 15,750   |              |                   |
|                               | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                    |     | 15,750   |              |                   |
| 70                            | M          | 341300059-R | Spojka typu T                                                                                                                                                                             | kus | 1,000    | 1 500,00     | 1 500,00          |
|                               | PP         |             | Spojka typu T                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |
|                               | VV         |             | SO 401 - v č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ                                                                                                                                          |     |          |              |                   |
|                               | VV         |             | - ukončení kabelů k indukčním smyčkám:                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |
|                               | VV         |             | 1                                                                                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |
|                               | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |
| 71                            | M          | 341310802-R | Spojka kabelová koncová                                                                                                                                                                   | kus | 1,000    | 1 350,00     | 1 350,00          |
|                               | PP         |             | Spojka kabelová koncová                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |
|                               | VV         |             | SO 401 - v č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ                                                                                                                                          |     |          |              |                   |
|                               | VV         |             | - ukončení kabelů k indukčním smyčkám:                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |
|                               | VV         |             | 1                                                                                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |
|                               | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |
| 178                           | M          | 404611607-R | Šachta pro smyčky s poklopem                                                                                                                                                              |     | 1,000    | 9 300,00     | 9 300,00          |
|                               | PP         |             | Šachta HDPE pro spojky vodičů indukčních smyček s přírodním kabelem s poklopem z polyuretanu vyztužená                                                                                    |     |          |              |                   |

| PČ  | Typ        | Kód         | Popis                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
|     | VV         |             | SO 401 v č. 02 Situční výkres SSZ                                                                                                              |     |          |              |                   |
|     | VV         |             | - pro indukční smyčky:                                                                                                                         |     |          |              |                   |
|     | VV         |             | 1                                                                                                                                              |     | 1,000    |              |                   |
|     | VV         |             | Součet                                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |
| 179 | K          | 220980181   | Uložení indukční smyčky                                                                                                                        | kus | 1,000    | 4 962,57     | 4 962,57          |
|     | PP         |             | Uložení indukční smyčky včetně vyřezání a zhotovení indukční smyčky, uložení smyčky do přeostřené správné drážky s proměření před a po uložení |     |          |              |                   |
|     | Online PSC |             | <a href="#">https://www.mps.cz/katalog/produkty/so-401-v-02-situ-0181</a>                                                                      |     |          |              |                   |
|     | VV         |             | SO 401 v č. 02 Situční výkres SSZ                                                                                                              |     |          |              |                   |
|     | VV         |             | - pokládka indukčních smyček:                                                                                                                  |     |          |              |                   |
|     | VV         |             | 1                                                                                                                                              |     | 1,000    |              |                   |
|     | VV         |             | Součet                                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |
| 180 | K          | 220960165   | Montáž jednozávitové indukční smyčky s impedančním transformátorem                                                                             | kus | 1,000    | 12 301,67    | 12 301,67         |
|     | PP         |             | Montáž indukční smyčky jednozávitové s impedančním transformátorem                                                                             |     |          |              |                   |
|     | Online PSC |             | <a href="#">https://www.mps.cz/katalog/produkty/so-401-v-02-situ-0165</a>                                                                      |     |          |              |                   |
|     | VV         |             | SO 401 v č. 02 Situční výkres SSZ                                                                                                              |     |          |              |                   |
|     | VV         |             | - montáž indukčních smyček:                                                                                                                    |     |          |              |                   |
|     | VV         |             | 1                                                                                                                                              |     | 1,000    |              |                   |
|     | VV         |             | Součet                                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |
| 181 | M          | 404611214-R | Impedanční transformátor pro jednozávitové smyčky                                                                                              | kus | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |
|     | PP         |             | Impedanční transformátor pro jednozávitové smyčky                                                                                              |     |          |              |                   |
|     | VV         |             | SO 401 v č. 02 Situční výkres SSZ                                                                                                              |     |          |              |                   |
|     | VV         |             | - indukční smyčky:                                                                                                                             |     |          |              |                   |
|     | VV         |             | 1                                                                                                                                              |     | 1,000    |              |                   |
|     | VV         |             | Součet                                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |

| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ                                                |             |            |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| Stavba: #ODKAZ!<br>Objekt: SO 401 - 7.71 - SSZ Štefánikova - Domažlická |             |            |           |
| Cena bez DPH                                                            |             |            | 64 519,80 |
| DPH základní                                                            | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| snížená                                                                 | 64 519,80   | 21,00%     | 13 549,16 |
|                                                                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH                                                              |             |            | 78 068,96 |
| v CZK                                                                   |             |            |           |

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ                                      |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Stavba: #ODKAZ!<br>Objekt: SO 401 - 7.71 - SSZ Štefánikova - Domažlická |                   |
| Kód dílu - Popis                                                        | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem                                                   | 64 519,80         |
| 22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby             | 64 519,80         |

| SOUPIS PRACÍ                                                            |      |             |                                                                                                                                        |     |          |               |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------|-------------------|
| Stavba: #ODKAZ!<br>Objekt: SO 401 - 7.71 - SSZ Štefánikova - Domažlická |      |             |                                                                                                                                        |     |          |               |                   |
| PČ                                                                      | Typ  | Kód         | Popis                                                                                                                                  | MJ  | Množství | J. cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem                                                  |      |             |                                                                                                                                        |     |          |               | 64 519,80         |
| D                                                                       | HSV  |             | Práce a dodávky HSV                                                                                                                    |     |          |               | 64 519,80         |
| D                                                                       | 22-M |             | Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby                                                                                   |     |          |               | 64 519,80         |
| 1                                                                       | K    | 220960120   | Montáž dopravního videodetektoru na výložník                                                                                           | kus | 1,000    | 5 344,50      | 5 344,50          |
|                                                                         | PP   |             | Montáž dopravního detektoru včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvoru, vyvrtání otvoru, vyplnění závru, montáže skříňky se |     |          |               |                   |
|                                                                         | VV   |             | zspojením, nastavení a vyzkoušení, připojení uzemnění videodetektoru na výložník                                                       |     |          |               |                   |
|                                                                         | VV   |             | videodetektor na st. č. 3                                                                                                              |     | 1,000    |               |                   |
|                                                                         |      |             | Součet                                                                                                                                 |     | 1,000    |               |                   |
| 2                                                                       | K    | 220960125   | Nastavení dopravního videodetektoru na výložníku                                                                                       | kus | 1,000    | 4 784,79      | 4 784,79          |
|                                                                         | PP   |             | Nastavení dopravního detektoru videodetektoru na výložníku                                                                             |     |          |               |                   |
|                                                                         | VV   |             | videodetektor na st. č. 3                                                                                                              |     | 1,000    |               |                   |
|                                                                         | VV   |             | Součet                                                                                                                                 |     | 1,000    |               |                   |
| 3                                                                       | M    | 404611309-R | Videodetektor - snímající prostor v jízdním pruhu                                                                                      | kus | 1,000    | 49 000,00     | 49 000,00         |
|                                                                         | PP   |             | Videodetektor - snímající prostor v jízdním pruhu                                                                                      |     |          |               |                   |
|                                                                         | VV   |             | videodetektor na st. č. 3                                                                                                              |     | 1,000    |               |                   |
|                                                                         | VV   |             | Součet                                                                                                                                 |     | 1,000    |               |                   |
| 4                                                                       | K    | 220182036-R | Zafukování kabelu FTP do HDPE trubek                                                                                                   | m   | 88,000   | 40,00         | 3 520,00          |
|                                                                         | PP   |             | Zafukování kabelu FTP do HDPE trubek                                                                                                   |     |          |               |                   |
|                                                                         | VV   |             | pokládka kabelu FTP cat6a pro videodetektory mezi řadičem SSZ a sčítačem č. 3                                                          |     |          |               |                   |
|                                                                         | VV   |             | 88                                                                                                                                     |     | 88,000   |               |                   |
|                                                                         | VV   |             | Součet                                                                                                                                 |     | 88,000   |               |                   |
| 5                                                                       | M    | 34121273    | kabel datový venkovní se stíněnými páry Al fólií jádro Cu plně (U/FTP) kategorie 6a                                                    | m   | 92,400   | 19,70         | 1 820,51          |
|                                                                         | PP   |             | kabel datový venkovní se stíněnými páry Al fólií jádro Cu plně (U/FTP) kategorie 6a                                                    |     |          |               |                   |
|                                                                         | VV   |             | pokládka kabelu FTP cat6a pro videodetektory mezi řadičem SSZ a sčítačem č. 3                                                          |     |          |               |                   |
|                                                                         | VV   |             | (88)*1,05                                                                                                                              |     | 92,400   |               |                   |
|                                                                         | VV   |             | Součet                                                                                                                                 |     | 92,400   |               |                   |
| 6                                                                       | M    | 34113104-R  | FTP konektor (RJ45) cat6a                                                                                                              | kus | 2,000    | 25,00         | 50,00             |
|                                                                         | PP   |             | FTP konektor (RJ45) cat6a                                                                                                              |     |          |               |                   |
|                                                                         | VV   |             | SO 401 - v č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ                                                                                       |     |          |               |                   |
|                                                                         | VV   |             | Konektor na kabelu FTP cat6a                                                                                                           |     |          |               |                   |
|                                                                         | VV   |             | 2                                                                                                                                      |     | 8,000    |               |                   |
|                                                                         | VV   |             | Součet                                                                                                                                 |     | 8,000    |               |                   |